


Руководитель отдела продаж
 Комаров Владимир
 Моб.: +7(977)462-6723
 Тел.: +7(495)730-4801
 e-mail: sales@atlantltd.ru
 web: liftatlant.ru



ООО «АТЛАНТ ЛТД»

109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 8А, стр. 22а.

ИНН 7722364257 КПП 772101001 ОГРН 1167746473003

Тел\факс: 8-495-231-45-75; 231-45-76 e-mail: atlantltd@list.ru site: atlantltd.ru, liftatlant.ru

Исх.: №КЛ-168-7 от 11.11.2019 г.

ЖСК "ФЛАГМАН"

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование и характеристики	Кол-во	Стоимость единицы товара или услуги, руб с НДС	Сумма, руб с НДС
1	<p>Лифт пассажирский "ПРАКТИКА" : Грузоподъемность - 800 кг; скорость - 1,0 м/с; количество остановок 14; высота подъема 41,60 м; огнестойкость EI30; габариты шахты 2650x1700 мм; приямок 1400 мм; габариты дверного проема 1200x2000мм; габариты кабины 2100x1100мм, непроходная; машинное отделение - вверху; двери шахты – бокового открывания, телескопические; исполнение лифта - плинтуса, уголки, двери кабины - нерж. сталь DEKO 8; стены - пластифицированная сталь под дерево, уголки - нерж. сталь DEKO 8, плинтуса - шлифованная нерж. сталь, потолок - нержавеющей сталь "Зеркало", панель управления - колонна из нержавеющей стали DEKO 8, пол - ниша под гранит 20 мм; двери шахты - шлифованная нержавеющей сталь; лебедка и привод дверей кабины - частотнорегулируемые; лебедка главного привода SICOR (Италия).</p>	1	2 032 370,00	2 032 370,00
2	<p>Лифт пассажирский "ПРАКТИКА" : Грузоподъемность - 800 кг; скорость - 1,0 м/с; количество остановок 16; высота подъема 51,20 м; огнестойкость EI30; габариты шахты 2650x1700 мм; приямок 1400 мм; габариты дверного проема 1200x2000мм; габариты кабины 2100x1100мм, непроходная; машинное отделение - вверху; двери шахты – бокового открывания, телескопические; исполнение лифта - плинтуса, уголки, двери кабины - нерж. сталь DEKO 8; стены - пластифицированная сталь под дерево, уголки - нерж. сталь DEKO 8, плинтуса - шлифованная нерж. сталь, потолок - нержавеющей сталь "Зеркало", панель управления - колонна из нержавеющей стали DEKO 8, пол - ниша под гранит 20 мм; двери шахты - шлифованная нержавеющей сталь; лебедка и привод дверей кабины - частотнорегулируемые; лебедка главного привода SICOR (Италия).</p>	1	2 337 907,00	2 337 907,00

3	Лифт пассажирский "ПРАКТИКА" : Грузоподъемность - 800 кг; скорость -1,6 м/с; количество остановок 24; высота подъема 76,00 м; огнестойкость EI60, режим ППП; габариты шахты 2650x1700 мм; прямок 1400 мм; габариты дверного проема 1200x2000мм; габариты кабины 2100x1100мм, непроходная; машинное отделение - вверху; двери шахты - бокового открывания, телескопические; исполнение лифта - плинтуса, уголки, двери кабины - нерж. сталь DEKO 8; стены -пластифицированная сталь под дерево, уголки - нерж. сталь DEKO 8, плинтуса - шлифованная нерж. сталь, потолок - нержавеющей сталь "Зеркало", панель управления - колонна из нержавеющей стали DEKO 8, пол -ниша под гранит 20 мм; двери шахты • шлифованная нержавеющей сталь; лебедка и привод дверей кабины -частотнорегулируемые; лебедка главного привода SICOR (Италия).	1	2 939 507,00	2 939 507,00
	Стоимость оборудования, в рублях с учетом НДС	7 309 784,00		
4	Обрамление дверей шахты из шлифованной нержавеющей стали (ШхГхВ) 700x300x2000 мм, лицевой загиб 150 мм.	78	5 769,24	450 000,72
5	Обрамление дверей шахты из шлифованной нержавеющей стали (ШхГхВ) 1200x300x2000 мм, лицевой загиб 150 мм.	54	14 000,00	756 000,00
	стоимость обрамления и отделки, в рублях с учетом НДС	756 000,00		
6	Цветной TFT дисплей в кабине	7	10 000,00	70 000,00
7	Монохромные дисплеи на этажах (синий)	125	4 000,00	500 000,00
	стоимость дополнительного оборудования	570 000,00		
8	Проектные работы* (с учетом выезда специалистов на объект монтажа лифта)	3	16 350,00	49 050,00
9	Демонтаж существующего лифта, этаж	54	15 000,00	810 000,00
10	Монтаж и пуско-наладка, этаж	54	43 000,00	2 322 000,00
11	Полное техническое освидетельствование, регистрация декларации о соответствии ТР ТС "Безопасность лифтов"	3	40 000,00	120 000,00
	Стоимость работ по монтажу оборудования, в рублях с учетом НДС	3 301 050,00		
	Скидка (пол керамогранит, дверь шахты 700x2000мм)	78 000,00		
	Итого, в рублях с учетом НДС	12 308 834,72		

Условия оплаты:

Аванс: 30% (тридцать процентов) от общей стоимости в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора подряда.

Оплата выполненных работ по замене лифтового оборудования: производится Заказчиком в течении 10 (Десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по замене лифтового оборудования, Счета, Счета-фактуры, Акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Гарантия на оборудование: 24 месяца с момента ввода лифта в эксплуатацию

Гарантия на монтаж: 60 месяцев с момента ввода лифта в эксплуатацию

Срок производства оборудования: 45 рабочих дней

Срок производства монтажных и пуско-наладочных работ: 45 рабочих дней при условии последовательного монтажа